

工 事 設 計 書

様式第2号(第3条、第70条関係)

~~委 託 費 設 計 書~~

執行 年度	令和8年	市 長	副 市長	部 長	財政課 長	課 長	係 長	審 査	設 計 者										
工事 番号	08国補道改 第1-2号		工事 名	市道8-446号線道路改良舗装工事(再編関連訓練移転等交付金)															
工 事 場 所 又は履行場所		市道8-446号線 銚田市 大和田 地内 ~~＝井＝~~																	
工 事 (~~委 託~~) 概 要	道路改良舗装工事 L=160.0m				施 工 方 法					請 負・ ~~直 営~~ ・ ~~委 託~~									
	道路土工 一式				施 工 期 間					契約日の翌日から令和9年3月30日まで									
	地盤改良工 一式				保 証 期 間					日 間									
	法面工 一式				起 工 年 月 日					令和 年 月 日									
	排水構造物工 一式				竣 工 年 月 日					令和 年 月 日									
	構造物撤去工 一式				延 期 , 中 止					月 日 ~ 月 日 日 間									
	舗装工 一式				受 注 者 住所氏名														
	縁石工 一式																		
	防護柵工 一式																		
区画線工 一式																			
仮設工 一式																			
			工 事 (~~委 託~~) 設 計 書				銚 田 市												
起 工 概 要 理 由																			
費 目	起 工	第 回 変 更	第 回 変 更	増 △ 減															
請負(~~委 託~~)に附する額																			
工 事 (~~委 託~~) 価 格																			
消費税及び地方消費税相当額																			
請 負 (~~委 託~~) 決 定 額																			
変更工事(~~委 託~~)価格算定基準 変更工事(~~委 託~~)価格＝変更積算工事(~~委 託~~)価格×請負比率 起工時の請負決定額 起工時の請負に附する額 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>変更積算工事(~~委 託~~)価格</td> <td>×</td> <td>請 負 比 率</td> <td>=</td> <td>変更工事(~~委 託~~)価格</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										変更積算工事(~~委 託~~)価格	×	請 負 比 率	=	変更工事(~~委 託~~)価格					
変更積算工事(~~委 託~~)価格	×	請 負 比 率	=	変更工事(~~委 託~~)価格															

経費情報一覧表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	市道 8 - 4 4 6 号線道路改良舗装工事
適用日	20260901
単価地区	鉾田工
施工点在区分	なし
経費工種	道路改良
施工地域・工事場所区分	補正無し
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	35%を超える
契約保証の方法	金銭的保証
現場管理費率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 1,300.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 10.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(盛土部) 40.000 m2
			1			
防草コンクリート				式		張りコンクリート 130.000 m
			1			
路床均し				式		路床面仕上 1,100.000 m2
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 1,300.000 m3 整地 1,300.000 m3
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 550.000 m3
			1			
法面工				式		
			1			
植生工				式		植生マット 40.000 m2
			1			
排水構造物工				式		
			1			
側溝工				式		フレキストU型側溝 23.000 m 側溝蓋 23.000 枚
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 14.000 m 舗装版破碎 1,200.000 m2 コンクリート構造物取壊し 19.000 m3
			1			
防護柵撤去工				式		防護柵撤去(ガードレール) 114.000 m
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工		式				殻運搬	75.000	m3
			1			殻処分	75.000	m3
舗装		式						
			1					
舗装工		式						
			1					
舗装準備工		式				不陸整正	12.000	m2
			1					
アスファルト舗装工【車道部 （本線）・N4交通】		式				下層路盤(車道・路肩部)	1,110.000	m2
						上層路盤(車道・路肩部)	1,020.000	m2
			1			表層(車道・路肩部)	1,020.000	m2
アスファルト舗装工【車道部 （本線）・表層摺付】		式				表層(車道・路肩部)	12.000	m2
			1					
アスファルト舗装工【歩道部 （本線）】		式				下層路盤(歩道部)	115.000	m2
			1			表層(歩道部)	115.000	m2
アスファルト舗装工【取付道 路・N2交通】		式				下層路盤(車道・路肩部)	19.000	m2
						上層路盤(車道・路肩部)	19.000	m2
			1			表層(車道・路肩部)	19.000	m2
アスファルト舗装工【出入口A （W=4.0m以下）】		式				下層路盤(車道・路肩部)	4.000	m2
			1			表層(車道・路肩部)	4.000	m2
アスファルト舗装工【出入口B （W=4.0~8.0m）】		式				下層路盤(車道・路肩部)	7.000	m2
			1			表層(車道・路肩部)	7.000	m2
縁石工		式						
			1					
縁石工		式				歩車道境界ブロック	146.000	m
			1					
防護柵工		式						
			1					
路側防護柵工		式				ガードレール	114.000	m
			1					
区画線工		式						
			1					
区画線工		式				溶融式区画線	393.000	m
			1					
仮設工		式						
			1					

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
交通管理工				式		交通誘導警備員 74.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費 (率計上)				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					1,300.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					1,300.000				
路体盛土工									
路体(築堤)盛土						m3			
					10.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工P 第0002号代価表
					10.000				
法面整形工									
法面整形(盛土部)						m2			
					40.000				
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り) , 現場制約の有無(無し), 土質(れき質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)						m2			施工P 第0003号代価表
					40.000				
防草コンクリート									
張りコンクリート						m			
					130.000				
2号防草Co						m			第0004号代価表
					26.000				
3号防草Co						m			第0009号代価表
					14.000				
4号防草Co						m			第0010号代価表
					90.000				

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路床均し									
路床面仕上					1,100.000	m2			
人力路床面仕上げ					1,100.000	m 2			第0011号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					1,300.000	m3			
土砂等運搬 (L=13.5km) 土砂等発生現場(標準),積込機種・規格(ハッ クホ バケット容量0.8m3),土質(土砂(岩塊・玉 石混り土含む)),DID区間の有無(無し),運 搬距離(km) (DID区間無)(15.5km以下)					1,300.000	m3			施工P 第0012号代価表
整地					1,300.000	m3			
整地 作業区分(残土受け入れ地での処理)					1,300.000	m3			施工P 第0013号代価表
地盤改良工									
置換工									
置換					550.000	m3			
路床入替 (RB-40 t=50cm)					550.000	m 3			第0014号代価表
法面工									
植生工									
植生マット					40.000	m2			
人力施工による植生工 工種区分(植生マット工),施工規模(250m2 未満),時間制約を受ける場合の補正(無)					40.000	m2			第0016号代価表

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工									
側溝工									
プレキャストU型側溝					23.000	m			
長尺U字溝（KUS300×300） 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.5 m3/10 m)					23.000	m			
側溝蓋					23.000	枚			
コンクリート側溝蓋（ISL-300） 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-300), 夜間作業の有無(有), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					21.000	枚			
鋼鉄製蓋布設（T-14 300用） 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					2.000	枚			
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断					14.000	m			
舗装版切断(As版 t=15cm以下) 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					14.000	m			施工P 第0017号代価表
舗装版破碎					1,200.000	m2			
舗装版破碎(As版 t=3cm) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					200.000	m2			施工P 第0018号代価表

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				舗装版破碎(As版 t=5cm) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1,000.000	m2			施工P 第0018号代価表
				コンクリート構造物取壊し	19.000	m3			
				構造物とりこわし(無筋) 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)	16.000	m3			第0019号代価表
				構造物とりこわし(メッシュ筋) 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)	3.000	m3			第0020号代価表
				防護柵撤去工					
				防護柵撤去(ガードレール)	114.000	m			
				防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 施工区分(土中建込・標準型), 規格・仕様(Gr-C-4E), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無)	114.000	m			第0021号代価表
				運搬処理工					
				殻運搬	75.000	m3			
				As殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	56.000	m3			施工P 第0022号代価表
				Co殻運搬(無筋) 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間有無)(5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)	16.000	m3			施工P 第0023号代価表

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		Co殻運搬(メッシュ筋)	殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)		3.000	m3			施工P 第0024号代価表
殻処分					75.000	m3			
As殻処分費(t)					130.000	t			第0025号代価表
Co殻(無筋)処分費(t)					38.000	t			第0026号代価表
Co殻(メッシュ筋)処分費(t)					7.000	t			第0027号代価表
スクラップ ヘビーH1					2.000	t			
舗装									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正					12.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)					12.000	m2			施工P 第0028号代価表
アスファルト舗装工【車道部(本線)・N4交通】									
下層路盤(車道・路肩部)					1,110.000	m2			
下層路盤(RC-40 t=50cm) 全仕上り厚(実数入力)(500mm), 施工区分(3層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					1,110.000	m2			施工P 第0029号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					1,020.000	m2			

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤 (MS-25 t=10cm)	材料 (路盤材 (碎石各種)), 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分 (1層施工), 費用の内訳 (全ての費用)			1,020.000	m2			施工 P 第0030号代価表
	表層 (車道・路肩部)				1,020.000	m2			
	表層 (再生密粒As (20) t=5cm)	平均幅員 (3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下 (50 mm), 材料 (再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類 (プライムコート PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)			1,020.000	m2			施工 P 第0031号代価表
	アスファルト舗装工【車道部 (本線)・表層 摺付】								
	表層 (車道・路肩部)				12.000	m2			
	表層 (再生密粒As (20) t=5cm)	平均幅員 (3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下 (50 mm), 材料 (再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類 (プライムコート PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)			12.000	m2			施工 P 第0031号代価表
	アスファルト舗装工【歩道部 (本線)】								
	下層路盤 (歩道部)				115.000	m2			
	下層路盤 (RC-40 t=10cm)	全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分 (1層施工), 材料 (再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳 (全ての費用)			115.000	m2			施工 P 第0032号代価表
	表層 (歩道部)				115.000	m2			
	表層 (再生細粒As (13) t=3cm)	平均幅員 (1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下 (30 mm), 材料 (再生細粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類 (プライムコート PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)			115.000	m2			施工 P 第0033号代価表
	アスファルト舗装工【取付道路・N2交通】								
	下層路盤 (車道・路肩部)				19.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				下層路盤(RC-40 t=15cm) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	19.000	m2			施工 P 第0034号代価表
				上層路盤(車道・路肩部)	19.000	m2			
				上層路盤(MS-25 t=15cm) 材料(路盤材(砕石各種)), 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	19.000	m2			施工 P 第0035号代価表
				表層(車道・路肩部)	19.000	m2			
				表層(再生密粒As(20) t=4cm) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(40 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	19.000	m2			施工 P 第0036号代価表
				アスファルト舗装工【出入口A(W=4.0m以下)】					
				下層路盤(車道・路肩部)	4.000	m2			
				下層路盤(RC-40 t=20cm) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工 P 第0037号代価表
				表層(車道・路肩部)	4.000	m2			
				表層(再生密粒As(20) t=3cm) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(30 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工 P 第0038号代価表
				アスファルト舗装工【出入口B(W=4.0~8.0m)】					
				下層路盤(車道・路肩部)	7.000	m2			
				下層路盤(RC-40 t=25cm) 全仕上り厚(実数入力)(250 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	7.000	m2			施工 P 第0039号代価表

本工事費内訳書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)						m2			
					7.000				
表層(再生密粒As(20) t=5cm) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0031号代価表
					7.000				
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ブロック						m			
					146.000				
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満),m当り歩車道境界ブロック 使用量(0.5 個/m),基礎碎石規格(碎石 (各種)),均し基礎コンクリート規格(無し)						m			施工P 第0040号代価表
					146.000				
防護柵工									
路側防護柵工									
ガードレール						m			
					114.000				
防護柵設置工(土中式 Gr-C-4E) 施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr-C-4E 塗装品),施工規模による加算(100m以上(標準)),夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無),加算額の有無(加算無し)						m			第0041号代価表
					114.000				
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線						m			
					393.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(破線・白・W=15cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	79.000	m			第0042号代価表
				区画線設置(実線・白・W=15cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	309.000	m			第0043号代価表
				区画線設置(破線・白・W=30cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m			第0044号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					74.000	人日			
交通誘導警備員B					74.000	人日			第0045号代価表
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.8m ³	44.630	%			K1
運転手（特殊）	35.430	%			R1
軽油	19.940	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	1	オープンカット
J 0 3 押土の有無	2	無し
J 0 4 障害の有無	1	無し
J 0 5 施工数量	3	5,000m ³ 未満

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.63%, 労99.14%, 材0.23%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.630	%			K1
普通作業員	90.710	%			R1
特殊作業員	8.430	%			R2
軽油	0.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称
施工幅員

入力値
1

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 代価表 法面整形

施工P(機11.09%, 労76.70%, 材12.21%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	11.090	%			K1
普通作業員	31.510	%			R1
運転手（特殊）	28.270	%			R2
土木一般世話役	16.920	%			R3
軽油	12.210	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	1	盛土部
J 0 2 法面締固めの有無	1	有り
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 2号防草Co

第08-00-000-S-008号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物),打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)	0.987	m3			施工P 第0005号 代価表 20260901
瀝青質目地板 厚10mm	0.099	m2			
型枠 型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しコンクリート)	0.700	m2			施工P 第0006号 代価表 20260901
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(砕石(各種)), 費用の内訳(全ての費用)	14.100	m2			施工P 第0007号 代価表 20260901
基面整正	14.100	m2			施工P 第0008号 代価表 20260901
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	0.010	t			
合計					
			単位当り		

[illegible]

第 0005 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労28.77%, 材71.23%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	12.920	%			R1
特殊作業員	7.340	%			R2
土木一般世話役	6.550	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし	71.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0006 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	58.850	%			R1
普通作業員	19.890	%			R2
土木一般世話役	6.010	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2	構造物の種類	5	均しコンクリート

第 0007 号 代価表 基礎碎石

施工P(機5.11%, 労79.15%, 材15.74%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	5.080	%			K1
普通作業員	38.070	%			R1
特殊作業員	16.100	%			R2
運転手（特殊）	14.920	%			R3
土木一般世話役	9.510	%			R4
再生クラッシャーラン RB-40	10.650	%			Z1
軽油	5.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 碎石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J 0 2 碎石の種類	10	碎石（各種）
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号 代価表 基面整正

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	100.000	%			R1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

入力名称

第 0009 号 代価表 3号防草Co

第08-00-000-S-008号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.812	m3			施工P 第0005号 代価表 20260901
瀝青質目地板 厚 1 0 mm	0.081	m2			
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	0.700	m2			施工P 第0006号 代価表 20260901
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(碎石 (各種)), 費用の内訳(全ての費用)	11.600	m2			施工P 第0007号 代価表 20260901
基面整正	11.600	m2			施工P 第0008号 代価表 20260901
鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3	0.010	t			
合計					
			単位当り		
条件名称					

第 0010 号 代価表 4号防草Co

第08-00-000-S-008号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.945	m3			施工P 第0005号 代価表 20260901
瀝青質目地板 厚 1 0 mm	0.095	m2			
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	0.700	m2			施工P 第0006号 代価表 20260901
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(碎石 (各種)), 費用の内訳(全ての費用)	13.500	m2			施工P 第0007号 代価表 20260901
基面整正	13.500	m2			施工P 第0008号 代価表 20260901
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 2 9 5 D 1 3	0.010	t			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値		入力名称		

第 0011 号 代価表 人力路床面仕上げ

第08-00-000-S-008号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0012 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1
運転手 (一般)	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	13	15.5km以下

第 0013 号 代価表 整地

施工P(機21.44%, 労52.73%, 材25.83%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準] バケット容量0.8m ³	21.440	%			K1
運転手（特殊）	52.730	%			R1
軽油	25.830	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0014 号 代価表 路床入替 (RB-40 t=50cm)

第 0 8 - 0 0 - 0 0 0 - S - 0 0 8 号

100.000 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未満), 障害の有無(無し)	100.000	m3			施工 P 第0015号 代価表 20260901
再生クラッシャーラン R B - 4 0	133.000	m 3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0015 号 代価表 路床盛土

施工P(機16.67%, 労65.56%, 材17.77%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 通称 7 t 級	8.900	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 11 ~ 12 t	7.770	%			K2
運転手 (特殊)	45.210	%			R1
普通作業員	20.350	%			R2
軽油	17.770	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し

第 0016 号 代価表 人力施工による植生工

第 08-00-000-S-008 号

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																												
法面工（植生マット） 肥料袋付		1.000	m2																															
合計																																		
				単位当り																														
<table><tr><td colspan="2">条件名称</td><td>入力値</td><td colspan="4">入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>工種区分</td><td>1</td><td colspan="4">植生マット工</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模</td><td>4</td><td colspan="4">250m2未満</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td colspan="4">無</td></tr></table>							条件名称		入力値	入力名称				J 0 1	工種区分	1	植生マット工				J 0 2	施工規模	4	250m2未満				J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無			
条件名称		入力値	入力名称																															
J 0 1	工種区分	1	植生マット工																															
J 0 2	施工規模	4	250m2未満																															
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無																															

第 0017 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0018 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0019 号 代価表 構造物とりこわし

第 08-00-000-S-008 号

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		1.000	m3			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	構造物区分		1		無筋構造物	
J 0 2	工法区分		1		機械施工	
J 0 3	時間的制約の有無		1		無し	
J 0 4	夜間作業の有無		1		無し	
J 0 5	低騒音・低振動対策		2		不要	

第 0020 号 代価表 構造物とりこわし

第 08-00-000-S-008 号

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		1.000	m3			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	構造物区分		2		鉄筋構造物	
J 0 2	工法区分		1		機械施工	
J 0 3	時間的制約の有無		1		無し	
J 0 4	夜間作業の有無		1		無し	
J 0 5	低騒音・低振動対策		2		不要	

第 0021 号 代価表 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

第08-00-000-S-008号

1.000 m 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																				
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E		1.000	m																							
合計																										
				単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>土中建込・標準型</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>規格・仕様</td><td>4</td><td>Gr-C-4E</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型	J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E	J 0 3	夜間作業の補正	1	無	J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																							
J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型																							
J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E																							
J 0 3	夜間作業の補正	1	無																							
J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																							

第 0022 号 代価表 殻運搬

施工P(機42.27%, 労41.18%, 材16.55%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.270	%			K1
運転手 (一般)	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	4	6.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0023 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	3	5.7km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0024 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	2	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	3	5.7km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0025 号 代価表 処分費(t)

第08-00-000-S-008号

100. 000

t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	100.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0026 号 代価表 処分費(t)

第08-00-000-S-008号

100. 000

t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	100.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0027 号 代価表 処分費(t)

第08-00-000-S-008号

100. 000

t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	100.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0028 号 代価表 不陸整正

施工P(機20.65%, 労72.60%, 材6.75%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	16.560	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	2.070	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	2.020	%			K3
運転手 (特殊)	35.730	%			R1
普通作業員	14.710	%			R2
特殊作業員	11.490	%			R3
土木一般世話役	10.670	%			R4
軽油	6.750	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	補足材料の有無	1	無し
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0029 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.09%, 労17.22%, 材77.69%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.520	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.440	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.430	%			K3
運転手 (特殊)	7.600	%			R1
普通作業員	2.770	%			R2
特殊作業員	2.470	%			R3
土木一般世話役	2.010	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	76.030	%			Z1
軽油	1.430	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	500	500 mm
J 0 2	施工区分	3	3層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
高炉スラグ 粒調 25-0	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	12	路盤材 (碎石各種)
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm
J 0 7 施工区分	1	1層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用

第 0031 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.840	%			K1
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.130	%			K2
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.130	%			K3
普通作業員	3.690	%			R1
運転手 (特殊)	2.070	%			R2
特殊作業員	2.050	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	80.480	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2
軽油	0.470	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称	入力値		入力名称		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	10		再生密粒度アスコン (20)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第 0032 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0033 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機0.40%, 労48.31%, 材51.29%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 270	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 070	%			K2																								
特殊作業員	18. 740	%			R1																								
普通作業員	16. 790	%			R2																								
土木一般世話役	5. 070	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（1 3）	45. 660	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	5. 470	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 100	%			Z3																								
軽油	0. 040	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>30</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>18</td><td>再生細粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm	J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（1 3）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm																										
J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（1 3）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0034 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0035 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
高炉スラグ 粒調 25-0	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	12	路盤材 (碎石各種)
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 7 施工区分	1	1層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用

第 0036 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 690	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																		
特殊作業員	2. 050	%			R3																		
土木一般世話役	0. 730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	80. 480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>40</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0037 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 全仕上り厚 (実数入力) 200 200 mm J 0 2 施工区分 1 1層施工 J 0 3 材料 6 再生クラッシャー RC-40 J 0 4 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0038 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	0.840	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.130	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.130	%			K3																		
普通作業員	3.690	%			R1																		
運転手（特殊）	2.070	%			R2																		
特殊作業員	2.050	%			R3																		
土木一般世話役	0.730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20）	80.480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2																		
軽油	0.470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>30</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（20）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3.0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（20）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3.0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（20）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0039 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機6.30%, 労21.27%, 材72.43%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	4.360	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.540	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.530	%			K3
運転手 (特殊)	9.390	%			R1
普通作業員	3.420	%			R2
特殊作業員	3.050	%			R3
土木一般世話役	2.480	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	70.380	%			Z1
軽油	1.770	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	250	250 mm
J 0 2	施工区分	2	2層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0040 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.47%, 労45.26%, 材52.27%, 市0.00%)

第08-00-000-S-008号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン付〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	2.090	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.380	%			K2
普通作業員	16.300	%			R1
土木一般世話役	8.830	%			R2
運転手（特殊）	8.770	%			R3
特殊作業員	8.710	%			R4
歩車道境界ブロック LB型（基礎付）H200×L2000	50.050	%			Z1
軽油	1.420	%			Z2
再生クラッシャーラン RB-40	0.800	%			Z3
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 作業区分	1	設置
J02 ブロック規格	7	各種1000-2000mm、150-550kg未満
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5	0.5 個/m
J04 基礎碎石規格	3	碎石（各種）
J05 均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0041 号 代価表 防護柵設置工(ガードレール設置工)

第08-00-000-S-008号

1.000 m 当り

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 土中建込用 Gr－C－4E 塗装		1.000	m			
合 計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工区分	1		土中建込		
J 0 2	規格・仕様	3		Gr－C－4E 塗装品		
J 0 3	施工規模による加算	1		100m以上（標準）		
J 0 4	夜間作業の補正	1		無		
J 0 5	時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J 0 6	曲線部補正	1		無		
J 0 7	加算額の有無	1		加算無し		

第 0042 号 代価表 区画線設置

第 08-00-000-S-008 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油	47.000	L			
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し
J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J 1 1	塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用

第 0043 号 代価表 区画線設置

第 08-00-000-S-008 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg																																																							
軽油	47.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>1</td><td>実線 15cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0044 号 代価表 区画線設置

第 08-00-000-S-008 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg																																																							
軽油	84.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>7</td><td>破線 30cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	7	破線 30cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	7	破線 30cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0045 号 代価表 交通誘導警備員B

第08-00-000-S-008号

1. 000

人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合計					
			単位当り		

單 価 登 録 一 覧 表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	瀝青質目地板 厚 1 0 m m	m2		材料 20260901

施工単価一覧表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
D10010	人力路床面仕上げ	m ²		代価表 第0011号
D13502	長尺U字溝 (KUS300×300) 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.5 m ³ /10m)	m		
D13702	コンクリート側溝蓋 (ISL-300) 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-300), 夜間作業の有無(有), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	枚		
D13902	鋼鉄製蓋布設 (T-14 300用) 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	枚		
WB010212	交通誘導警備員B	人日		代価表 第0045号
WB020052	処分費(t)	t		代価表 第0025号
WB020052	処分費(t)	t		代価表 第0026号
WB020052	処分費(t)	t		代価表 第0027号
WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工) 施工区分(土中建込), 規格・仕様(Gr-C-4E 塗装品), 施工規模による加算(100m以上(標準)), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 曲線部補正(無), 加算額の有無(加算無し)	m		代価表 第0041号
WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 施工区分(土中建込・標準型), 規格・仕様(Gr-C-4E), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無)	m		代価表 第0021号
WB810870	人力施工による植生工 工種区分(植生マット工), 施工規模(250m ² 未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)	m ²		代価表 第0016号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0042号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0043号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0044号

施工単価一覧表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB824010	構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(不要)	m3		代価表 第0019号
WB824010	構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(不要)	m3		代価表 第0020号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB210080	基面整正	m2		代価表 第0008号
CB210100	掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満) [軽油]	m3		代価表 第0001号
CB210110	土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(バックホウ バケット容量0.8m3), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(15.5km以下) [軽油]	m3		代価表 第0012号
CB210510	路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満) [軽油]	m3		代価表 第0002号
CB210520	路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未満), 障害の有無(無し) [軽油]	m3		代価表 第0015号
CB210610	整地 作業区分(残土受入れ地での処理) [軽油]	m3		代価表 第0013号
CB220010	法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り), 現場制約の有無(無し), 土質(軽質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0003号
CB221110	基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(碎石(各種)), 費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RB-40)], [軽油]	m2		代価表 第0007号
CB227010	殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m3		代価表 第0022号
CB227010	殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m3		代価表 第0023号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB227010	殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし),積込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間有無)(5.7km以下),費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m3		代価表 第0024号
CB240010	コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物),打設工法(人力打設),コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費用) [生コンクリート(18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし)]	m3		代価表 第0005号
CB240210	型枠 型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しコンクリート)	m2		代価表 第0006号
CB410010	不陸整正 補足材料の有無(無し),費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0028号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(500mm),施工区分(3層施工),材料(再生クラッシャーランRC-40),費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RC-40)], [軽油]	m2		代価表 第0029号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(150mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシャーランRC-40),費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RC-40)], [軽油]	m2		代価表 第0034号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシャーランRC-40),費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RC-40)], [軽油]	m2		代価表 第0037号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(250mm),施工区分(2層施工),材料(再生クラッシャーランRC-40),費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RC-40)], [軽油]	m2		代価表 第0039号
CB410031	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシャーランRC-40),費用の内訳(全ての費用) [再生クラッシャーラン(RC-40)], [軽油]	m2		代価表 第0032号
CB410040	上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材(砕石各種)),全仕上り厚(実数入力)(100mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用) [高炉スラグ(粒調 25-0)], [軽油]	m2		代価表 第0030号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB410040	上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材(砕石各種)),全仕上り厚(実数入力)(150 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用) [高炉スラグ(粒調 25-0)],[軽油]	m2		代価表 第0035号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油]	m2		代価表 第0031号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油]	m2		代価表 第0036号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(再生密粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油]	m2		代価表 第0038号
CB410261	表層(歩道部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生細粒度アスコン(13))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油]	m2		代価表 第0033号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満),m当り歩車道境界ブロック使用量(0.5 個/m),基礎砕石規格(砕石(各種)),均し基礎コンクリート規格(無し) [歩車道境界ブロック(LB型(基礎付)H200×L2000)],[軽油],[再生クラッシャーラン(RB-40)]	m		代価表 第0040号
CB430310	舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0018号
CB430510	舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用) [コンクリートカッター(ブレード)(径18インチ)],[ガソリン(レギュラー)]	m		代価表 第0017号

登録代価一覧表

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
SJ000002	2号防草Co	m		20260901
SJ000003	3号防草Co	m		20260901
SJ000004	4号防草Co	m		20260901
SJ000010	路床入替 (RB-40 t=50cm)	m 3		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施工P分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
L001005006	ブルドーザ [湿地] 通称 7 t 級	3.130	日		20260901
L001010007	バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量 0.8 m ³	6.327	日		20260901
L001010010	バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン付] バケット容量 0.28 m ³ 吊能力 1.7 t 吊	3.065	日		20260901
L001010012	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量 0.45 m ³	5.068	日		20260901
L001050002	ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	6.471	日		20260901
L001060004	タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	6.471	日		20260901
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1 t	0.283	日		20260901
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4 t	0.477	日		20260901
L001071001	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 11～12 t	1.496	日		20260901
L001210002	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	0.564	日		20260901
M000201100	小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09 m ³	0.511	供用日		20260901
M000202135	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量 0.8 m ³	9.161	供用日		20260901
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級	67.828	供用日		20260901
M000701021	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅 3.1 m	5.955	供用日		20260901
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6 t	0.534	供用日		20260901
M000807001	振動コンパクタ [前進型] 通称 40～60 kg 級	0.475	供用日		20260901
M001161013	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深 20 cm 級 ブレード径 φ 56 cm	0.076	供用日		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [積上分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0102	普通作業員	3.300	人		20260901
R0804	交通誘導警備員B	74.000	人		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	14.483	人		20260901
R0102	普通作業員	34.029	人		20260901
R0114	運転手 (特殊)	36.807	人		20260901
R0115	運転手 (一般)	52.636	人		20260901
R0125	土木一般世話役	12.250	人		20260901
R0133	型枠工	0.910	人		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	388.000	m		20260901
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	5.000	m		20260901
Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用 G r - C - 4 E 塗装	114.000	m		20260901
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用 G r - A、B、C - 4 E	114.000	m		20260901
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	23.000	m		20260901
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	2.000	枚		20260901
Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	21.000	枚		20260901
Q001412001	法面工 (植生マット) 肥料袋付	40.000	m2		20260901
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	16.000	m3		20260901
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	3.000	m3		20260901
TJ000010	瀝青質目地板 厚 1 0 m m	1.225	m2		20260901
Y007600001	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	130.000	t		20260901
Y007600001	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) 道路用コンクリート製品 (メッシュ筋) 60cm以下	7.000	t		20260901
Y007600001	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	38.000	t		20260901
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3	0.130	t		20260901
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白	181.780	kg		20260901
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリー	45.030	kg		20260901
Z004352001	ガラスビーズ 0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 m m	9.950	kg		20260901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	9.950	kg		20260901
Z006702002	軽油	18.656	L		20260901
Z006730001	スクラップ ヘビー H 1	2.000	t		20260901
Z104005000	再生クラッシューラン R B - 4 0	732.880	m 3		20260901
Z120003110	鋼鉄製側溝蓋 (長尺 U 字溝用) T-14 300用	2.000	枚		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z140001010	長尺U字溝 歩道用 KUS-300×300	11.500	個		20260901
Z140005110	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 ISL-300	21.000	枚		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	27.936	m3		20260901
Y000283000	歩車道境界ブロック L B 型 (基礎付) H200×L2000	72.951	個		20260901
Y001100001	高炉スラグ 粒調 25-0	133.022	m3		20260901
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	13.065	m3		20260901
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	726.293	m3		20260901
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	132.934	t		20260901
Z004101005	再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)	8.171	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	1,477.511	L		20260901
Z006540009	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	0.032	枚		20260901
Z006702002	軽油	5,523.260	L		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	3.329	L		20260901

処分費集計リスト [積上分]

第 08-00-000-S-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	130.000	t		20260901
Y007600001	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	7.000	t		20260901
Y007600001	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	38.000	t		20260901